

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie robót : **ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE WEWNĄTRZ LOKALU
UŻYTKOWEGO (CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)
- I ETAP ROBÓT**

Adres: 59-500 Złotoryja, ul. Basztowa 15

Inwestor : Złotoryjski Ośrodek Kultury
59-500 Złotoryja, pl. Władysława Reymonta 5

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jm	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
1	KNR 4-03 1134/01 1134/02	Demontaż opraw świetłówkowych (oprawa + belka montażowa)	szt.	14
2	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwiowych o pow. do 2,0 m ²	szt.	4
3	KNR 9-29 0103/01	Rozbiórka (demontaż) ścianek z płyt kartonowo - gipsowych (typu Rigips) o grub. 125 mm	m ²	<p>Pomieszczenie 1: [(0,78 + 0,45 + 2,10 + 5,85 + 1,80 + 5,85 + 0,60 + 0,78 + 2,20) - (1,05 x 2,15)] x 2,65 = <u>48,10</u></p> <p>Pomieszczenie 2: [(0,40 + 0,30 + 3,30 + 2,85 + 3,30) - (0,80 x 2,00)] x 2,65 = <u>22,66</u></p> <p>Pomieszczenie 3 (z w.c.): [(3,00 + 2,65 + 3,00 + 2,65) - (0,80 x 2,00)] x 2,65 + (0,40 x 2,00 x 2) = <u>27,30</u></p> <p>Pomieszczenie 4: [(7,50 + 4,15 + 6,40 + 3,50 + 1,15 + 1,16) - (0,80 x 2,00)] x 2,45 + (0,25 x 2,00) x 2 = <u>55,54</u></p> <p>Ścianka wiatrołapu: [(1,50 + 2,00) x 2,65 - (1,05 x 2,15)] x 2 = <u>14,05</u></p> <p>Ścianka w.c. [(1,40 + 1,10) x 2,45 - (0,80 x 2,00)] x 2 = <u>9,05</u></p> <p>Razem: 176,70 m²</p>
4	KNR 9-29 0212/04 (analogia)	Rozbiórka (demontaż) sufitów z płyt kartonowo – gipsowych (typu Rigips) o grub. 125mm	m ²	<p>Pomieszczenie 1 (z wiatrołapem): 3,40 x 5,85 = <u>19,90</u></p> <p>Pomieszczenie 2: 2,85 x 3,30 = <u>9,40</u></p> <p>Pomieszczenie 3 (z w.c.): 3,00 x 2,65 = <u>7,95</u></p> <p>Pomieszczenie 4: (6,40 x 4,30) x (1,16 x 1,15) = <u>28,85</u></p> <p>Razem: 66,10 m²</p>
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie (rozebranie) posadzki z wykładziny rulonowej PCW	m ²	66,10
6	KNR 4-01 0108/17 0108/20 x 9	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodem samowyładowczym na odległość 10,0 km	m ³	<p>Płyty kartonowe rigips: (176,70 + 66,10) x 0,0125 = 3,03 m³</p> <p>Wykładzina PCW: 66.10 x 0,008 = 0,53 m³</p> <p>Inne odpady budowlane (przyjęto) : 1,00 m³</p> <p>R a z e m: 4,56 m³</p>